

小金井市橋りょう長寿命化計画（令和 8 年 6 月改定）の概要とポイント

1. 計画改定の背景と目的

- 本市では、橋りょうの安全・安心を持続的に確保するため、平成 2 7 年度に「第 1 期計画」を策定し、5 年に 1 回の定期点検による本格的な維持管理を開始した。
- 今回の改定は、直近の定期点検や修繕事業の結果を反映するとともに、インフラ維持管理を取り巻く環境の変化に対応するものである。
- 今後も「予防保全型管理」への転換を推進し、限られた予算のなかで維持管理コストの縮減・平準化を図ることを目的としている。

2. 対象橋りょうの現状と課題（全 7 5 橋のうち計画対象 5 0 橋）

- 計画対象橋りょう
1 級市道 3 橋、2 級市道 6 橋、その他市道 3 5 橋、市道以外の道路 6 橋の合計 5 0 橋が計画対象となる。
- 点検結果（健全性の割合）
健全（状態Ⅰ）：2 0 橋（4 0 %）
予防保全段階（状態Ⅱ）：2 7 橋（5 4 %）
早期措置段階（状態Ⅲ）：3 橋（6 %）
- 現状の課題
健全な橋りょうが 4 0 %を占める一方で、早期措置や予防保全的に修繕すべき橋りょうもあり、継続的な維持管理が不可欠である。
- 主な損傷傾向
雨水や漏水の浸透による鋼部材の腐食、間詰床版からのコンクリート剥離・鉄筋露出等が多く見られ、これらに対する適切な防水・修繕が必要である。

3. 本改定における重点ポイント（長寿命化・コスト縮減の方針）

(1) 新技術の活用による修繕コストの大幅な縮減

- 塗替塗装工について、鉛含有塗膜の除去に「循環式ブラスト工法」等を採用し、1 橋あたりのコストを約 4, 900 千円から約 2, 800 千円へ縮減する。
- 伸縮装置・防水工について、「伸縮装置及び床版防水の一体化工法」を採用し、8 橋分の合算で約 29, 900 千円から約 18, 700 千円へ縮減する。
- 補修設計、工事を行う際は、改めて新技術の検討を行う。

(2) 施設の「集約・撤去」の実施（本町五丁目歩道橋）

- 本町五丁目歩道橋は建設後約50年が経過し、老朽化（健全性Ⅲ）による大規模な修繕費用が見込まれる。
- 塗膜に含有する鉛除去など多額の費用を要することや、平面交差の横断歩道という迂回路が確保されている状況を踏まえ、本計画にて「撤去」の方針を定めた。
- 約50年間の維持管理費を試算した結果、予防保全型管理と比較して撤去の場合は約62%（約4,977万円）のコスト縮減効果が見込まれる。

(3) ライフサイクルコスト（LCC）の縮減効果

- 架け替えを行う「事後保全」と比較し、「予防保全」への転換を徹底することで、将来100年間の累計で約30.6億円（32%減）のライフサイクルコストの縮減効果が見込まれる。

4. 今後の事業計画

- 引き続き5年に1回の定期点検を実施し、直近の健全性評価を指標としながら、今後10年間で修繕を実施する橋りょうを選定し、計画的な維持管理を進めていく。